

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

โครงการ ก่อสร้างรั้วตาข่าย สวนทางเปิดเขาคคราม
สถานีท่อก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเขาคคราม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างรั้วตาข่ายลวดถักโครมสร้างเหล็กท่อกกลม สูง 2.20 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร มีช่องประตูเปิด - ปิด 1 จุด ตรงตำแหน่งที่รั้วตัดผ่านถนน

ตามแบบรูปรายการรายละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 5 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานปรับพื้นที่	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00		
2	งานขุดหลุมฐานราก และหลุมเสาเข็ม	25	ลบ.ม.	-	-	96.00	2,400.00	2,400.00		
3	งานคอนกรีต	6	ลบ.ม.	-	-	395.00	2,370.00	2,370.00		
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	40	ถุง	146.05	5,842.00	-	-	5,842.00		
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	420	1,260.00	-	-	1,260.00		
	- หินเบอร์ 1 - 2	6	ลบ.ม.	488.71	2,932.26	-	-	2,932.26		
	- งานไม้แบบ	7	ตร.ม.	267	1,869.00	105.00	735.00	2,604.00		
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	5	ก.ก.	37.38	186.90	-	-	186.90		
4	งานทำระดับ วางแนว เพคอนกรีตฝังเสาเหล็ก	101	ต้น	-	-	100.00	10,100.00	10,100.00		
	- ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี ประเภท BS-M	2	เส้น	1,795.85	3,591.70	-	-	3,591.70		
	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร									
5	งานวางท่อลอดกลม คสล. ขนาด 60 x 100	6	ท่อน	761.68	4,570.08	100.00	600.00	5,170.08		
	พร้อมถมปิดหลังท่อ ด้วยดินถมในพื้นที่									
6	งานเชื่อมประกอบแผงตาข่ายโครมสร้างรั้ว	100	แผง	-	-	600.00	60,000.00	60,000.00		