

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านนา
สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

ให้หลักฐานวัสดุอุปกรณ์ ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 5 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ต้นทุน	
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	1,150.00	ตร.ม.	-	-	6.29	7,233.50	7,233.50	
2	ทรายหยาบรองพื้น	49.00	ลบ.ม.	280.37	13,738.13	59.00	2,891.00	16,629.13	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปอุปกรณ์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	138.00	ลบ.ม.	2,105.14	290,509.32	245.00	33,810.00	324,319.32	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	920.00	ตร.ม.	29.00	26,680.00	5.00	4,600.00	31,280.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.115	ตัน	22,007.09	2,530.82	2,801.00	322.12	2,852.93	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.039	ตัน	24,498.36	955.44	2,801.00	109.24	1,064.68	
5	งานลงวัสดุลูกรังให้ล้นทาง	52.00	ลบ.ม.	280.37	14,579.24	59.00	3,068.00	17,647.24	
6	งานไม่แบบ								
	- ไม่แบบทั่วไป / ไม่คร่า (คิด 50 %)	9.00	ลบ.พ.	460.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	69.00	ตร.ม.	-	-	105.00	7,245.00	7,245.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	