

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ บ้านหนองเหียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลบ้านนา อำเภอสครินครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้างฯ 1.300 กม.

ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร

ซ่อมสร้างไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานฉาบปูนอุดค่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา 10.00 ซม.)	ตร.ม.	6,500.00	20.84	135,444.40	1.3574	28.28	183,820.00	
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัต)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรังหนา - ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา 10.00 ซม.)	ลบ.ม.	695.00	635.90	441,950.50	1.3574	863.17	599,903.15	
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (ทลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา - ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	6,500.00	31.57	205,205.00	1.3574	42.85	278,525.00	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 4 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	6,500.00	209.32	1,360,580.00	1.3574	284.13	1,846,845.00	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	370.00	280.00	103,600.00	1.3574	380.07	140,625.90	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานบดคลุ่ด								
	4.1 งานระบายระบายน้ำ								