

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำใน หมู่ที่ 2 บ้านลำใน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ สถอ.ศพด.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายสินไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

ราคามัมน้ำชล 23.77 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)								
1	งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
1.1	งานดินลูกรังหรือทรายถมรองพื้น	100.00	ลบ.ม.	233.64	23,364.00	99.00	9,900.00	33,264.00	
1.2	งานดินลูกรังถมถมกลับ	36.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,500.00	4,500.00	
	รวม 1				-		-	44,764.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	34.00	ลบ.ม.	2,105.14	71,574.76	391.00	13,294.00	84,868.76	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2.50	ลบ.ม.	2,004.67	5,011.68	398.00	995.00	6,006.68	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	373.83	3,364.47	99.00	891.00	4,255.47	
2.4	เหล็ก DB 16 มม	15.00	เส้น	327.00	4,905.00	53.74	806.10	5,711.10	
2.5	เหล็ก RB 12 มม	165.00	เส้น	195.00	32,175.00	30.20	4,983.00	37,158.00	
2.6	เหล็ก RB 6 มม	270.00	เส้น	53.00	14,310.00	7.55	2,038.50	16,348.50	
2.7	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก	37.38	2,616.60	-	-	2,616.60	
2.8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	220.00	ลบ.ฟ	395.00	86,900.00	133.00	29,260.00	116,160.00	
2.9	ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	69.00	ลบ.ฟ	395.00	27,255.00	-	-	27,255.00	
2.10	ตะปู	55.00	กก	37.38	2,055.90	-	-	2,055.90	