

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำใน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายสินไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

ราคามันมือ 23.77 บาท/ลิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3	งานโครงสร้างหลังคา							302,436.01		
3.1	กระเบื้องลอนคู่ตีแต่ง ขนาด 0.50x1.20 ม. x 5 มม.	620.00	แผ่น	67.00	41,540.00	-	-	41,540.00		
3.2	กรอบมุงกระเบื้องตีแต่ง	115.00	แผ่น	64.00	7,360.00	-	-	7,360.00		
3.3	กรอบตามทาง	3.00	แผ่น	64.00	192.00	-	-	192.00		
3.4	กรอบหางมน	6.00	แผ่น	64.00	384.00	-	-	384.00		
3.5	เหล็ก Ø 1½" x 3.2 มม. ท่อ BS-M (21.7 ก.ก.)	30.00	ท่อน	714.56	21,436.80	-	-	21,436.80		
3.6	เหล็ก Ø 2" x 3.2 มม. ท่อ BS-M (30.6 ก.ก.)	20.00	ท่อน	1,005.84	20,116.80	-	-	20,116.80		
3.7	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (24.4 ก.ก.)	45.00	ท่อน	607.48	27,336.60	-	-	27,336.60		
3.8	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. (32.8 ก.ก.)	22.00	ท่อน	716.67	15,766.74	-	-	15,766.74		
3.9	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (19.5 ก.ก.)	11.00	ท่อน	504.67	5,551.37	-	-	5,551.37		
3.10	เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. (15 ก.ก.)	16.00	ท่อน	320.00	5,120.00	-	-	5,120.00		
3.11	แผ่นเทพาขนาด 0.20x0.20x9 มม.	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00		
3.12	นอต Ø 15 มม. x 0.50 ม.	32.00	ตัว	45.00	1,440.00	-	-	1,440.00		
3.13	ตะปูเกลียวสังกะสี	11.00	ม.	190.00	2,090.00	20.00	220.00	2,310.00		
3.14	เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.00	ม.	230.00	15,180.00	30.00	1,980.00	17,160.00		