

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สธ.ศพด.2)

แบบเลขทศ. ๕๓.๙๗๑.๒

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายสินไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลป่านนา
ราคาประเมินมูลค่า 23.77 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน	ราคารายละเอียด	จำนวนเงิน		
3.15	อุปกรณ์ขุดเจาะและโครงสร้างเหล็ก	1.00	เมตรรวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.16	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	3,537.00	กก	-	-	8.50	30,064.50	30,064.50	
3.17	ค่าแรงงานช่างติดตั้งเบี่ยงลอนคู่	237.00	ตร.ม.	-	-	31.00	7,347.00	7,347.00	
3.18	แผ่นสะท้อนความร้อนของซีเมนต์โมเนีย	237.00	ตร.ม.	44.29	10,496.73	18.00	4,266.00	14,762.73	
	รวม3							222,488.54	
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐดินเผา ชนิด 4 รู ครึ่งแผ่น	140.00	ตร.ม.	180.00	25,200.00	89.00	12,460.00	37,660.00	
4.2	ปูนฉาบผนัง	275.00	ตร.ม.	60.00	16,500.00	82.00	22,550.00	39,050.00	
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	70.00	4,900.00	100.00	7,000.00	11,900.00	
4.4	เอ็น ค.ส.ล.	180.00	ม.	75.00	13,500.00	35.00	6,300.00	19,800.00	
	รวม4							108,410.00	
5	งานพื้น								
5.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	136.00	ตร.ม.	315.00	42,840.00	125.00	17,000.00	59,840.00	รวมปูนทราย
5.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว	20.00	ตร.ม.	315.00	6,300.00	125.00	2,500.00	8,800.00	รวมปูนทราย
5.3	พื้พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.00	ตร.ม.	40.00	400.00	30.00	300.00	700.00	
	รวม5							69,340.00	