

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำใน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายสินไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

ราคามัมนั้ช่อล่า 23.77 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.2	โคมไฟลูเรสเซนต์ชนิดทึบ 1 x 36 w	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	115.00	1,610.00	5,110.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด 1 x 32 วัตต์	14.00	ชุด	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00	
8.4	สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ LP ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00	
8.5	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	16.00	ชุด	68.00	1,088.00	120.00	1,920.00	3,008.00	
8.6	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	10.00	ชุด	70.00	700.00	120.00	1,200.00	1,900.00	
8.7	เต้ารับ โทรศัพท	8.00	ชุด	215.00	1,720.00	120.00	960.00	2,680.00	
8.8	เต้ารับ โทรทัศน์	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	120.00	960.00	3,200.00	
8.9	สายไฟ ขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
8.10	ดวงโคม ไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	150.00	300.00	9,300.00	
8.11	พัดลมชนิดติดฝาเพดานแบบใบโครง ขนาด 16 นิ้ว	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	400.00	3,200.00	15,200.00	
8.12	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	รวม 8							85,413.00	
9	งานสี								
9.1	ทาสีน้ำพลาสติก	345.00	ตร.ม.	45.00	15,525.00	30.00	10,350.00	25,875.00	
9.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	90.00	ตร.ม.	50.00	4,500.00	35.00	3,150.00	7,650.00	