

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชวน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา
 ประมาณการโดย นายอคม ชัยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย		
1	งานปรับพื้นที่เดิม	600.00	ตร.ม.	-	-	6.50	3,900.00		3,900.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	373.83	12,336.39	59.00	1,947.00		14,283.39	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./	72.00	ลบ.ม.	2,105.14	151,570.08	245.00	17,640.00		169,210.08	
4	ตร.ชม.และรูปทรงกรงระบอก 210 กก./ตร.ชม.									
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	600.00	ตร.ม.	25.50	15,300.00	5.00	3,000.00		18,300.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.									
	- RB 15 มม.	0.075	ตัน	21,108.41	1,583.13	3,300.00	247.50		1,830.63	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-		-	
	- RB 19 มม.	0.029	ตัน	24,498.36	710.45	3,300.00	95.70		806.15	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหลทาง	9.00	ลบ.ม.	355.14	3,196.26	59.00	531.00		3,727.26	
6	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	30.00	ลบ.ฟ.	330.00	9,900.00	-	-		9,900.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00		3,990.00	
	- ตะปู	8.00	ก.ก.	37.38	299.04	-	-		299.04	