

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโหล๊ะเจ๊ะ ม.9 - ม.3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวงศ์ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

โหล่ทางลงวัสดุลูกรัง ชั่งละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอคม ขาววงษ์ นายช่างโยธา 5 วันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	6.29	5,032.00	5,032.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	373.83	13,831.71	59.00	2,183.00	16,014.71	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลบาศก์ 240 กก./	120.00	ลบ.ม.	2,105.14	252,616.80	306.00	36,720.00	289,336.80	
4	ดร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.								
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	800.00	ตร.ม.	26.00	20,800.00	5.00	4,000.00	24,800.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.108	ตัน	21,997.82	2,375.76	2,807.00	303.16	2,678.92	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.028	ตัน	24,498.36	685.95	2,807.00	78.60	764.55	
5	งานลงวัสดุลูกรังโหล่ทาง	45.00	ลบ.ม.	220.00	9,900.00	59.00	2,655.00	12,555.00	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	24.00	ตร.ม.	280.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,520.00	2,520.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
7	วัสดุอุดรอยต่อ	80.00	ม.	20.00		1,600.00	-	-	1,600.00	
8	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.									
	- ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ม.	450.00		-	100.00	-	-	
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ม.	680.00		-	100.00	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	1,020.00		-	150.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					308,904.03		53,491.75	362,395.78	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน								362,395.78	

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปัม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาเฉลี่ย 19.77 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายอคม ชัยวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง