

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเขียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

ให้ส่งทางหลวงวัสดุสุกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา
ประมาณการโดย นายอาคม ขาวอาคม ขาววงษ์ นายช่างโยธา 5 วันที่ 14 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	-	-	6.29	7,548.00	7,548.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	54.00	ลบ.ม.	373.83	20,186.82	59.00	3,186.00	23,372.82	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	108.00	ลบ.ม.	2,105.14	227,355.12	306.00	33,048.00	260,403.12	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	26.00	23,400.00	5.00	4,500.00	27,900.00	
	- RB 15 มม.	0.110	ตัน	21,997.82	2,419.76	2,807.00	308.77	2,728.53	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.045	ตัน	24,498.36	1,102.43	2,807.00	126.32	1,228.74	
5	งานลงวัสดุสุกรังให้ลทาง	70.00	ลบ.ม.	220.00	15,400.00	59.00	4,130.00	19,530.00	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	36.00	ตร.ม.	280.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,780.00	3,780.00	
	- ตะปู	12.00	ก.ก.	37.38	448.56	-	-	448.56	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
7	วัสดุอุดรอยต่อ	87.00	ม.	20.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
8	งานหล่อคอนกรีต ค.ส.ล.								
	- ขนาด Ø 0.30 ม.	6.00	ม.	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00	
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ม.	680.00	-	100.00	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	1,020.00	-	150.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				304,832.69		57,227.09	362,059.77	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน							362,059.77	

ตัวอักษร (-สามเหลี่ยมหมืนสองพันห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้รถตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศน้ำมัน ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาดีเซล 20.17 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ตัวนที่สดุ ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายอคม ช่ววงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง