

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหมน - ไร่น้ำยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 41578 ลงวันที่

15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Factor. F ประเภทงานก่อสร้างทาง เจือ้นไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % (พื้นที่ฝนตกชุก 1)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.	232,823.35	1.3822	321,808.43	- ระยะเวลาก่อสร้าง
	ระยะทาง 185 ม.หนา 0.12 ม.หรือพื้นที่ไม่				60 วัน
	น้อยกว่า 555 ตร.ม.ไหล่ทางวัสดุหินคลุก				
	ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละ				
	เอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา				
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,500.00	-	3,500.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปัดเศษ)				325,308.43	
				325,000.00	
(ตัวอักษร) - สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายมนพพร เขมะวนิช)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวศุคนธา อินทนะนง)

กรรมการ

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายอาคม ชั่ววงษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายคำน้อย หนูแสง)

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหม่น - ไร้งน้ำยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร ทน 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงวัสดุหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายสินชัย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	740.00	ตร.ม.	-	-	7.29	5,394.60	5,394.60		
2	ทรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	373.83	12,710.22	59.00	2,006.00	14,716.22		
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	67.00	ลบ.ม.	2,105.14	141,044.38	306.00	20,502.00	161,546.38		
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ตก. 4 มม.	555.00	ตร.ม.	30.00	16,650.00	5.00	2,775.00	19,425.00		
	๑ 0.20 x 0.20 ม.									
	- RB 15 มม.	0.069	ตัน	21,997.82	1,520.05	2,807.00	193.96	1,714.01		
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- RB 19 มม.	0.028	ตัน	24,498.36	673.70	2,807.00	77.19	750.90		
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหล่ทาง	47.00	ลบ.ม.	355.14	16,691.58	59.00	2,773.00	19,464.58		
6	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบท่วไป / ไม้คร่า (คิด 50 %)	22.00	ตร.ม.	280.00	6,160.00	-	-	6,160.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,310.00	2,310.00		
	- ตะปู	7.00	กก.	37.38	261.66	-	-	261.66		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
7	วัสดุอุดรอยต่อ	54.00	ม.	20.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
8	ท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ม.	677.57	-	150.00	-	-	
9	ป้ายจราจร								
	- ป้ายหยุด	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจำกัดน้ำหนัก	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				196,791.59		36,031.76	232,823.35	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน							232,823.35	

ตัวอักษร (-)แสดงสามเหลี่ยมสองพื้นแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์-

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.pricemoc.go.th ประจำเดือน มกราคม 2560 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้รถตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าป้อม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาดีเซล 26.87 บาท
3. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ



ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ



(นายอาคม ช่ววงษ์)

(นายสินชัย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง