

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมนโรงน้ำยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นไทร ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงวัสดุหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1 - 01

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 19 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	7.29	5,832.00	5,832.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	280.37	10,093.32	59.00	2,124.00	12,217.32	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	72.00	ลบ.ม.	2,105.14	151,570.08	245.00	17,640.00	169,210.08	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	600.00	ตร.ม.	29.00	17,400.00	5.00	3,000.00	20,400.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.081	ตัน	22,007.09	1,782.57	2,801.00	226.88	2,009.46	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.037	ตัน	24,498.36	906.44	2,801.00	103.64	1,010.08	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหล่ทาง	50.00	ลบ.ม.	355.14	17,757.00	59.00	2,950.00	20,707.00	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่ำ (คิด 50 %)	24.00	ตร.ม.	267.00	6,408.00	-	-	6,408.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	105.00	2,520.00	2,520.00	
	- ตะปู	8.00	ก.ก.	37.38	299.04	-	-	299.04	