

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา อำเภอสรินครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 260 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

ไหล่ทางลงวัสดุหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1 - 01

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธาเทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 19 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,040.00	ตร.ม.	-	-	7.29	7,581.60	7,581.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น	46.00	ลบ.ม.	280.37	12,897.02	59.00	2,714.00	15,611.02	
3	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	94.00	ลบ.ม.	2,105.14	197,883.16	245.00	23,030.00	220,913.16	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	780.00	ตร.ม.	29.00	22,620.00	5.00	3,900.00	26,520.00	
	@ 0.20 x 0.20 ม.								
	- RB 15 มม.	0.073	ตัน	22,007.09	1,604.32	2,801.00	204.19	1,808.51	
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม.	0.033	ตัน	24,498.36	808.45	2,801.00	92.43	900.88	
5	งานลงวัสดุหินคลุกไหล่ทาง	54.00	ลบ.ม.	355.14	19,177.56	59.00	3,186.00	22,363.56	
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป / ไม้คร่ำ (คิด 50 %)	31.00	ตร.ม.	267.00	8,277.00	-	-	8,277.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	31.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,255.00	3,255.00	
	- ตะปู	8.00	ก.ก.	37.38	299.04	-	-	299.04	