

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านน้ำไต่บ่อ ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน 19 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 3836 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Factor. F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	144,650.00	1.2726	184,081.59	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	187,081.59
				คิดเป็นเงินงบประมาณ (พิเศษ)	187,000.00
(ตัวอักษร) - หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายมนพพร เขมะวนิช)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวศุคนธา อินทนง)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายค่าน้อย หนูแสง)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอาคม ช่ววงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง. หมู่ที่ 11 บ้านหนองเหียง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6" โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ให้น้ำใช้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลบ.ม./ชม.

และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 9 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	2,150.00	19,350.00	-	-	19,350.00	
2	ท่อกรองน้ำ PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
3	ท่อรีมทราย PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	1.00	ท่อน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	ผืนก้างบ่อซีเมนต์	6.00	ม.	1,500.00	9,000.00	350.00	2,100.00	11,100.00	
5	ลานคอนกรีตรอบบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 ม.	4.00	ตร.ม.	850.00	3,400.00	450.00	1,800.00	5,200.00	
	หนา 0.15 ม.								
6	กรวดคัดกรองน้ำ 3-5 มม.	2.00	ลบ.ม.	5,500.00	11,000.00	400.00	800.00	11,800.00	
7	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ขนาด 1.5 แรงม้า								
8	ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.00	L/S	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
	ให้น้ำใช้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลบ.ม./ชม.								
	รวมค่างานต้นทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล				74,950.00		69,700.00	144,650.00	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมค่างานต้นทุนชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล				74,950.00		69,700.00	144,650.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน สิงหาคม 2556 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั๊ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาลิตรละ 30.42 บาท
3. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 3836 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอาคม ชั่ววงษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง