

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน 22 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 3836 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

Factor. F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน	165,150.00	1.2726	210,169.89	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				213,169.89	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (พิเศษ)				213,000.00	
(ตัวอักษร) - สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวศุคนธา อินทนะนง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอาคม ช้วยวงษ์)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายมนพพร เขมะวนิช)

ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายค่าน้อย หนูแสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา



การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านลำโนใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑6" โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร ให้มีน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลบ.ม./ชม.

และติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และวางท่อส่งน้ำเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบรูปรายการละเอียด

ของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงศ์ นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 9 กันยายน 2556

[illegible]



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานวางท่อส่งน้ำ								
1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี GS ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,350.00	2,700.00	300.00	600.00	3,300.00	
2	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1.00	ตู้	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
3	สวิตช์ควบคุมการไหลน้ำบาดาล	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
4	ประตุน้ำแบบผีเสื้อ ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	400.00	800.00	4,800.00	
	รวมค่างานต้นทุน				92,650.00		72,500.00	165,150.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน กันยายน 2556 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาลิตรละ 30.42 บาท
3. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 3836 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2555

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายอาคม ช่วยวงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง