

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพคน 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน หมู่ที่ 3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ สถ.ศพด.2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายถิ่นไชย บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

ราคากลางนี้ใช้ค่า 23.77 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	136.00	ตร.ม.	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 0.60 x 0.60 ม.								
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบ	15.00	ตร.ม.	348.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	รอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 0.60x0.60 ม.								
6.3	ฝ้าขยายกระเบื้องไม้รูป	72.00	ตร.ม.	407.00	29,304.00	123.00	8,856.00	38,160.00	
	รวม6							78,740.00	
7	งานประตู-หน้าต่าง + อุปกรณ์								
7.1	ป.-1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
7.2	ป.-2	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
7.3	น.-1	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
7.4	น.-2	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	รวม7							147,000.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
8.1	คอมพูล์เรเตอร์และตู้คอนแสลง 2 x 36 w	14.00	ชุด	1,000.00	14,000.00	135.00	1,890.00	15,890.00	