

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอ.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำใน หมู่ที่ 2 บ้านลำใน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการราคา นายสิน ไซ บุญวิสูตร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านนา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.77 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6	งานฝ้าเพดาน									
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	136.00	ตร.ม.	260.00	35,360.00	-	-	35,360.00		
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 0.60 x 0.60 ม.									
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบ	15.00	ตร.ม.	348.00	5,220.00	-	-	5,220.00		
	รอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี 0.60x0.60 ม.									
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	407.00	29,304.00	123.00	8,856.00	38,160.00		
	รวม6							78,740.00		
7	งานประตู-หน้าต่าง + อุปกรณ์									
7.1	ป.-1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00		
7.2	ป.-2	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00		
7.3	น.-1	11.00	ชุด	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00		
7.4	น.-2	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00		
	รวม7							147,000.00		
8	งานระบบ ไฟฟ้า									
8.1	คอมพิวเตอร์ชนิดครอบแสง 2 x 36 w	14.00	ชุด	1,000.00	14,000.00	135.00	1,890.00	15,890.00		