



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก
ชุมชนบ้านคอกเสือ (บริเวณกลุ่มบ้านในวัง) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีเสนอราคา

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการก่อสร้างราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ชุมชนบ้านคอกเสือ (บริเวณกลุ่มบ้านในวัง) ณ
หมู่ที่ ๘ บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูป
แบบทรง ๑๒ เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม และติดตั้งระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตาม
แบบรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๑๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่
เดือน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ชุมชนบ้านคอกเสือ (บริเวณ
กลุ่มบ้านในวัง) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา ราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



รองนายก.....	
ปลัดเทศบาล.....	
ตรวจ/หอ.....	
พิมพ์.....	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ชุมชนบ้านคอกเสือ (บริเวณ
กลุ่มบ้านในวัง) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านคอกเสือ ตำบลบ้านนา
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.- บาท (-หักแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูปแบบ
ทรง ๑๒ เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม และติดตั้งระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามแบบ
รูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๑.....มิถุนายน ๒๕๖๐ ราคากลาง ๖๔๐,๐๐๐.-บาท
(-หักแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ ปร.๕
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ๖.๑ นายสินไชย บุญวิสูตร | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๖.๒ นางสุคนธา อินทนะนิก | ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๖.๓ นายอาคม ช่วยวงศ์ | ตำแหน่งนายช่างโยธา |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ชุมชนบ้านคอกเสือ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ (บริเวณกลุ่มบ้านโนนวัง) ตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านนา

แบบเลขที่ จำนวน 28 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ 41578 ลงวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Factor. F ประเภทงานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ตามแบบรูปราย	487,267.91	1.3074	637,054.07	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	การละเอียดยของเทศบาลตำบลบ้านนา				
2	ป้ายโครงการ			3,500.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				640,554.07	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (พิเศษ)				640,000.00	
(ตัวอักษร) - หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน -					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสินไชย บุญวิสูตร)

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายมนพพร เขมะวนิช)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวศุคนธา อินทนะนก)

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายคำว้อย พงษ์สง)

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคอกเสือ (บริเวณกลุ่มบ้านในวัง) ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรง 12 เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

12 ลบ.ม. และติดตั้งระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการโดย นายอาคม ช่วยวงษ์ นายช่างโยธา 5 เทศบาลตำบลบ้านนา วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานฐานรากหอดึง								
1	งานขุดดิน - ถมดินบดอัดแน่น	12	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	
2	เสาเข็ม ค.ส.ล.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	13	ต้น	900.00	11,700.00	176.00	2,288.00	13,988.00	
3	ทรายหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	2,004.67	1,002.34	398.00	199.00	1,201.34	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	3.50	ลบ.ม.	2,105.14	7,367.99	436.00	1,526.00	8,893.99	
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15	ลบ.ฟ.	440.00	6,600.00	133.00	1,995.00	8,595.00	
	- ตะปู	3	ก.ก.	35.82	107.46	-	-	107.46	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	40	ก.ก.	22.90	916.00	3.40	136.00	1,052.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	90	ก.ก.	24.49	2,204.10	3.40	306.00	2,510.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	7	ก.ก.	42.06	294.42	-	-	294.42	
8	สกรูยึดฐาน ขนาด Ø 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8	ตัว	350.00	2,800.00	30.00	240.00	3,040.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
9	งานเจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	1	จุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานหล่อถึงเหล็กเก็บน้ำ (รวมอุปกรณ์ทุกชนิด)								
	จากปากบ่อไปยังหล่อถึงเหล็กเก็บน้ำ								
10	หล่อถึงเหล็กสำเร็จรูป แบบทรง 12 เหลี่ยม								
	ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. สูงประมาณ 12 ม.								
	รวมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	118,000.00	118,000.00	20,000.00	20,000.00	138,000.00	
11	ส่วนประกอบอื่น ๆ								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด ๒"	1	ชุด	1,100.00	1,100.00	200.00	200.00	1,300.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ๒"	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
	- เครื่องวัดความดัน ขนาดหน้าปัดมีน้อยกว่า ๒"								
	๒"	1	ชุด	950.00	950.00	150.00	150.00	1,100.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ๒" ชั้น 8.5 สูง 11.40 ม.รวมอุปกรณ์ทางน้ำเข้า	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ๒" ชั้น 13.5 สูง 11.70 ม. ทางน้ำลง	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	1,800.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด ๒ 1/2"	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด 20 มม.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	- สายทองแดง ขนาด 25 มม. รวมท่อร้อยสาย	17	เมตร	100.00	1,700.00	25.00	425.00	2,125.00	
	- แท่งทองแดง ขนาด 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานปักเสาพาดสาย								
11	งานปักเสาพาดสาย								
	- ปักเสาไฟฟ้า ค.ส.ล. รวมพาดสาย	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ + แรงงาน
	- ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์								
	220 โวลท์ หรือ 380 โวลท์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	วัสดุ + แรงงาน
	งานฐานรากถังกรอง								
12	ชุดดิน - ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	96.00	43.20	43.20	
13	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม.	373.83	130.84	99.00	34.65	165.49	
14	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.45	ลบ.ม.	2,105.14	947.31	276.00	124.20	1,071.51	
15	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ลบ.ฟ.	440.00	660.00	105.00	157.50	817.50	
	- ตะปู	0.50	ก.ก.	35.82	17.91	-	-	17.91	
16	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	20.00	ก.ก.	24.49	489.80	3.40	68.00	557.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	ก.ก.	42.06	21.03	-	-	21.03	
	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
17	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด								
	1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์								
	สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน ถังกรองรวมค่า								
	แรงงานและค่าติดตั้ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	7,500.00	7,500.00	29,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย		
18	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถัง	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด ๑ 2 1/2"	6	เมตร	250.00	1,500.00	-	-		1,500.00	
	- ท่อ PVC ขนาด ๑ 2 1/2" ชั้น 8.5	2	เมตร	80.00	160.00	-	-		160.00	
	- ข้อต่ออีโบลท์ ขนาด ๑ 2 1/2"	2	อัน	400.00	800.00	-	-		800.00	
	- ข้อต่อฉากเหล็ก ขนาด 2 1/2"	4	ชุด	250.00	1,000.00	-	-		1,000.00	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด 2 1/2"	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-		18,000.00	
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด 2 1/2"	2	อัน	250.00	500.00	-	-		500.00	
	- นิปีเหล็ก ขนาด 2 1/2"	7	อัน	80.00	560.00	-	-		560.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก 65 x 65 x 65 มม.	1	อัน	200.00	200.00	-	-		200.00	
	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน) ท่อ PVC แข็ง									
	แบบท่อปลายบาน									
19	ขนาด ๑ 2" ชั้น 8.5	1,255	เมตร	42.50	53,337.50	25.00	31,375.00		84,712.50	
20	ขนาด ๑ 1 1/2" ชั้น 8.5	885	เมตร	30.00	26,550.00	25.00	22,125.00		48,675.00	
21	ขนาด ๑ 1" ชั้น 8.5	269	เมตร	20.00	5,380.00	25.00	6,725.00		12,105.00	
22	ชุดประตุน้ำ PVC พร้อมบ่อครอบขนาด ๑ 2"	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00		800.00	
23	ชุดประตุน้ำ PVC พร้อมบ่อครอบขนาด ๑ 1 1/2"	1	ชุด	500.00	500.00	200.00	200.00		700.00	
24	งานอุปกรณ์ประปา									
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง ขนาด ๑ 2"	2	อัน	45.00	90.00	-	-		90.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	1	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง ขนาด $\varnothing$ 1"	2	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	3	อัน	35.00	105.00	-	-	105.00	
	ลวด $\varnothing$ 1"								
	- ข้อต่อตรงท่อสามทาง PVC ขนาด $\varnothing$ 2"	1	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
	ลวด $\varnothing$ 1 1/2"								
	- ข้อต่อตรงท่อสามทาง PVC ขนาด $\varnothing$ 2"	1	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00	
	ลวด $\varnothing$ 1"								
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2" ลวด $\varnothing$ 1"	1	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2" ลวด $\varnothing$ 1 1/2"	1	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" ลวด $\varnothing$ 1"	1	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2" ลวด $\varnothing$ 1"								
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2" ลวด $\varnothing$ 1 1/2"	2	อัน	25.00	50.00	-	-	50.00	
	- ฝาปิดท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 2"	1	อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- ฝาปิดท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	2	อัน	25.00	50.00	1.00	2.00	52.00	
	- ฝาปิดท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1"	7	อัน	15.00	105.00	2.00	14.00	119.00	
	- การประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	10	กระป๋อง	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
25	งานจุดจ่ายน้ำสู่บ้านพักอาศัย	25	จุด	-	-	25.00	625.00	625.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา	12	อัน	45.00	540.00	-	-	540.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ขนาด $\varnothing$ 2" ลด $\varnothing$ 1/2"								
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา	5	อัน	35.00	175.00	-	-	175.00	
	ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" ลด $\varnothing$ 1/2"								
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา	8	อัน	25.00	200.00	-	-	200.00	
	ขนาด $\varnothing$ 1" ลด $\varnothing$ 1/2"								
	- ข้อต่อท่อ 90 องศา ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	5	อัน	7.00	35.00	-	-	35.00	
	- ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" ชั้น 8.5	5	ท่อน	40.00	200.00	-	-	200.00	
	- ฝาปิดท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2"	25	อัน	5.00	125.00	-	-	125.00	
26	งานวางท่อเมนผ่านทางเชื่อมและพันคอนกรีต								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS - M ขนาด $\varnothing$ 3" ยาว 6.00 เมตร	1	ท่อน	1,686.00	1,686.00	-	-	1,686.00	
	งานระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
27	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ พร้อมอุป	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	3,000.00	3,000.00	26,000.00	
	กรณ์ ขนาด 1.5 แรงม้า								
28	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
29	สวิตช์ควบคุมการไหลน้ำบาดาล	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
30	ท่อส่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลไปยังห้องถังเหล็ก	125	เมตร	30.00	3,750.00	25.00	3,125.00	6,875.00	
	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1 1/2" ชั้น 8.5								
31	มาตรวัดน้ำทองเหลือง 2" ชั้น ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์								

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				304,047.71		89,169.97	393,217.68	
	รวมค่างานต้นทุน							393,217.68	

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์-)

๗๕

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน เมษายน 2560 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้รถตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปั้ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาเฉลี่ย 25.47 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสินไชย บุญวิสูตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นางสาวศุคนธา อินทนะน)
ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายอาคม ช่วยวงษ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา