

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตกวัดลำไ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านลำไใน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจั
รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจั

ประมาณการราคาราคาวันที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	720	ตร.ม.	-	-	3.68	2,649.60	2,649.60		
2	ทรายหยาบรองพื้น	27.00	ลบ.ม.	340.00	9,180.00	99.00	2,673.00	11,853.00		
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ตร.ชม.	81	ลบ.ม.	1,890.47	153,128.07	306.00	24,786.00	177,914.07		
	และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.									
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	4.1 งานเหล็ก Wire mesh ขนาด ตก. 4 มม.	540	ตร.ม.	23.69	12,792.60	5.00	2,700.00	15,492.60		
	@ 0.20 x 0.20 ม.									
	4.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.064	ตัน	23,583.48	1,509.34	3,300.00	211.20	1,720.54		
	4.3 เหล็ก RB 19 มม.	0.027	ตัน	26,450.36	714.16	2,900.00	78.30	792.46		
5	งานลงวัสดุลูกรังใหญ่ทาง	-	ลบ.ม.	327.10	-	99.00	-	-		
6	งานไม้แบบ									
	6.1 ไม้แบบทัวไป/ไม้คร่า (คิด50 %)	27.00	ลบ.ฟ.	400.00	10,800.00	-	-	10,800.00		
	6.2 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	54	ตร.ม.	-	-	133.00	7,182.00	7,182.00		
	6.3 ตะปู	10	ก.ก.	37.39	373.90	-	-	373.90		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ต้นทุน		
7	งานอุดรอยต่อ									
	7.1 ยางมะตอยชนิดค้ำแบบแข็งตัวเร็วปานกลาง	30.0	ลิตร	40.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	MC-70 บรรจุ Bulk									
	7.2 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอตกรีต	51	ม.	-	-	14.25	726.75	726.75		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				189,698.07		41,006.85	230,704.92		
	รวมค่างานต้นทุน							230,704.92		

ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.pricemoc.go.th ประจำเดือน กันยายน 2562 ของจังหวัดพัทลุง, ตรัง และ กรุงเทพมหานคร
2. ค่าบรรทุกใช้อัตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและ
กระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปัม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาลิตรละ 26.17 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง วันที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสินชัย บุญวิสูตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอาคม ช่ววงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสุนธรา อินทนะนาก)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน