

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไฮเซ - ห้วยเงาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านป่าสน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ใต้ทางลง

วัสดุคัดเลือก (หินผุ) ขนาด 0.20 เมตร ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประมาณการราคาวันที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	920	ตร.ม.	-	-	3.68	3,385.60	3,385.60		
2	ทรายหยาบรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	340.00	13,600.00	99.00	3,960.00	17,560.00		
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปอุปกรณ์ 240กก./ตร.ชม.	120	ลบ.ม.	1,890.47	226,856.40	306.00	36,720.00	263,576.40		
	และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.									
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	4.1 งานเหล็ก Wire mesh ขนาด ศก. 4 มม.	800	ตร.ม.	23.69	18,952.00	5.00	4,000.00	22,952.00		
	๑ 0.20 x 0.20 ม.									
	4.2 เหล็ก RB 15 มม.	0.088	ตัน	23,583.48	2,075.35	3,300.00	290.40	2,365.75		
	4.3 เหล็ก RB 19 มม.	0.035	ตัน	26,450.36	925.76	2,900.00	101.50	1,027.26		
5	งานลงไหล่ทางวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	10	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	99.00	990.00	4,261.00		
6	งานแม่แบบ									
	6.1 แม่แบบทั่วไป/ไม้คร่า (คิด 50 %)	30.00	ลบ.ฟ.	400.00	12,000.00	-	-	12,000.00		
	6.2 ค่าแรงประกอบแม่แบบ	60	ตร.ม.	-	-	133.00	7,980.00	7,980.00		
	6.3 ตะปู	10	ก.ก.	37.39	373.90	-	-	373.90		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
7	งานอุดรอยต่อ								
	7.1 ยางมะตอยชนิดค้ำเบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง	46	ลิตร	40.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	MC-70 บรรจุ Bulk								
	7.2 ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอคกริต	80	ม.	-	-	14.25	1,140.00	1,140.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				279,894.41		58,567.50	338,461.91	
	รวมค่างานต้นทุน							338,461.91	

ตัวอักษร (สามเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสีเขียวหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานผลิตภัณฑ์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน กันยายน 2562 ของจังหวัดพัทลุง,ตรังและกรุงเทพมหานคร
2. ค่าบรรทุกใช้ยึดตราตามตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประเภทหน้าปั๊ม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาเฉลี่ย 26.17 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ตัวหนังสือ ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสินไชย บุญวิสูตร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอาคม ชัยวงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสุคนธา อินทะนาก)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน