

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินปู - หนานท้ายเสา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดการดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร

ใส่ค่าทางลงวัสดุลูกรัง ชั้นละ 0.50 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา

ประมาณการราคาวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน	ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,090.00	ตร.ม.	-	-	6.29	6,856.10	6,856.10		
2	ทรายหยาบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	373.83	16,448.52	59.00	2,596.00	19,044.52		
3	งานคอนกรีตเสริมเสีกรูปลูกบาศก์ 240 กก./	131.00	ลบ.ม.	2,105.14	275,773.34	245.00	32,095.00	307,868.34		
	ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.									
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม.	872.00	ตร.ม.	25.00	21,800.00	5.00	4,360.00	26,160.00		
	๑ 0.20 x 0.20 ม.									
	- RB 15 มม.	0.123	ตัน	21,894.68	2,693.05	2,807.00	345.26	3,038.31		
	- DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- RB 19 มม.	0.044	ตัน	24,498.36	1,077.93	2,807.00	123.51	1,201.44		
5	งานลงวัสดุลูกรังเหล่ทาง	50.00	ลบ.ม.	233.64	11,682.00	59.00	2,950.00	14,632.00		
6	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบหัวไป / ไม้คร่า (คิต 50 %)	30.00	ตร.ม.	280.00	8,400.00	105.00	3,150.00	11,550.00		
	- ตะปู	8.00	ก.ก.	35.82	286.56	-	-	286.56		
	วัสดุอุดรอยต่อ	84.00	ม.	20.00	1,680.00	-	-	1,680.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
8	งานหล่อคอกกลม ค.ส.ล.										
	- ขนาด Ø 0.30 ม.	-	ม.	450.00	-	100.00	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ม.	680.00	-	100.00	-	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ม.	1,020.00	-	150.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				339,841.39		52,475.87			392,317.26	
	คิดเป็นค่างานต้นทุน									392,317.26	

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์-)

น. ยศ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของจังหวัดพัทลุง
2. ค่าบรรทุกใช้เชื้อตราตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ ในการคำนวณนี้ใช้ราคาน้ำมันรวมระยะขนส่งคิดจากราคากลางกิจกรรมขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ โดยคิดจากราคาน้ำมันดีเซล ประกาศหน้าปัม ปตท.ที่ อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วันที่ประมาณราคา ราคาเฉลี่ย 29.17 บาท
3. ค่าแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง ต่ำที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสินชัย บุญวิสูตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอาคม ช่วยวงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิชาติ บัวแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน